แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล หมู่ที่ 9 บ้านควนหินแท่น กว้าง 26 เมตร ยาว 46 เมตร(จำนวน 2 สนาม) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกทราย อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 30/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ**		**รวม**					**2,429,717.88**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**44,244.72**	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**530,763.50**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**3,004,726.10**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,004,726.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภวัตร อิสโร

14 มกราคม 2565 11:18:23

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ**								
	- งานทรายรองพื้นคอนกรีต หนา 0.05 เมตร	119.600	ลบ.ม.	467.29	55,887.88	99.00	11,840.40	67,728.28	
	- งานแผ่นพลาสติกใสรองพื้นคอนกรีต หนา 0.07 เมตร	2,392.000	ตร.ม.	6.00	14,352.00	1.80	4,305.60	18,657.60	
	- งานเหล็กตะแกรง wire mesh ศก.4.00 มม.ขนาด 0.20 *0.20 เมตร	2,392.000	ตร.ม.	30.00	71,760.00	5.00	11,960.00	83,720.00	
	- งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก.15 มม.	21.000	เส้น	370.60	7,782.60	45.77	961.17	8,743.77	
	- งานพื้นคอนกรีตรับแรงอัดไม่น้อยกว่า 240 ksc หนา 0.10 เมตร	239.200	ลบ.ม.	2,355.14	563,349.48	391.00	93,527.20	656,876.69	
	- งานขัดหยาบผิวพื้นคอนกรีต	2,392.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	71,760.00	71,760.00	
	- งานไม้แบบ	41.000	ตร.ม.	400.00	16,400.00	133.00	5,453.00	21,853.00	
	- ตะปู	9.000	กก.	42.06	378.54	0.00	0.00	378.54	
	- งานถมดินวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)พร้อมเกรดบดทับ	6,000.000	ลบ.ม.	200.00	1,200,000.00	50.00	300,000.00	1,500,000.00	
	รวมค่างานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	3,871.09	1,929,910.50	755.57	499,807.37	2,429,717.88	

ศุภวัตร อิสโร

14 มกราคม 2565 11:18:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	- งานทาสีขอบสนาม สีท๊อปโค๊กโพลียูรีเทรน	492.000	ตร.ม.	25.16	12,378.72	34.00	16,728.00	29,106.72	
	- งานตีเส้นสนามใช้สีสำหรับทาถนน (แต่ละสนามใช้สีต่างกัน) 5 สนาม	52.200	ตร.ม.	0.00	0.00	290.00	15,138.00	15,138.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	25.16	12,378.72	324.00	31,866.00	44,244.72	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED 400 W	32.000	ชุด	6,620.00	211,840.00	600.00	19,200.00	231,040.00	
	- ฐานคอนกรีตสำเร็จรูป	8.000	แท่ง	4,150.00	33,200.00	25.00	200.00	33,400.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด ศก. 1 นิ้ว (สีเหลือง)	24.000	เส้น	107.50	2,580.00	25.00	600.00	3,180.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด ศก.1 1/2 นิ้ว (สีเหลือง)	80.000	เส้น	202.10	16,168.00	30.00	2,400.00	18,568.00	

ศุภวัตร อิสโร

14 มกราคม 2565 11:18:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์เปิด-ปิดอัตโนมัติ และอุปกรณ์อื่นๆ	2.000	ตู้	5,530.00	11,060.00	500.00	1,000.00	12,060.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 (45) แอมป์	1.000	หม้อ	4,621.50	4,621.50	0.00	0.00	4,621.50	
	- เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งยึดโคมไฟ	8.000	ต้น	20,880.00	167,040.00	2,000.00	16,000.00	183,040.00	
	- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2x2.5 ตร.มม	200.000	เมตร	39.07	7,814.00	12.00	2,400.00	10,214.00	
	- สายไฟฟ้า NYY ขนาด 2x6 ตร.มม	300.000	เมตร	80.72	24,216.00	22.00	6,600.00	30,816.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม	200.000	เมตร	9.12	1,824.00	10.00	2,000.00	3,824.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	42,240.01	480,363.50	3,224.00	50,400.00	530,763.50	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**3,004,726.10**	

ศุภวัตร อิสโร

14 มกราคม 2565 11:18:23

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ป้ายโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล หมู่ที่ 9 บ้านควนหินแท่น กว้าง 26 เมตร ยาว 46 เมตร(จำนวน 2 สนาม) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกทราย อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 30/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					9,005.91	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							9,005.91	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,005.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภวัตร อิสโร

14 มกราคม 2565 11:18:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.040	ลบ.ม.	2,242.99	89.71	398.00	15.92	105.64	
	- คอนกรีต 1:2:4	.200	ลบ.ม.	2,355.14	471.02	391.00	78.20	549.23	
	- แผ่นป้ายวัสดุเหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 4 มม.	2.000	ป้าย	1,668.50	3,337.00	470.00	940.00	4,277.00	
	- เหล็กเส้น กลมผิวเรียบ SR24. ศก. 9 มม.	4.000	เส้น	128.03	512.12	20.48	81.92	594.04	
	- น๊อตสแตนเลส ขนาด ศก. 6 มม. ยาว 3.5 นิ้ว	8.000	ตัว	20.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- หัวเสาธงอลูมิเนียม	4.000	อัน	220.00	880.00	0.00	0.00	880.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว	2.000	ท่อน	960.00	1,920.00	260.00	520.00	2,440.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,594.66	7,369.85	1,539.48	1,636.04	9,005.91	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**9,005.91**	

ศุภวัตร อิสโร

14 มกราคม 2565 11:18:24

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล หมู่ที่ 9 บ้านควนหินแท่น กว้าง 26 เมตร ยาว 46 เมตร(จำนวน 2 สนาม) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก / งานบริการก่อสร้างสนามกีฬาหรืออาคารของสนามกีฬา(72.12.14.08)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โคกทราย อำเภอ ป่าบอน จังหวัด พัทลุง แบบเลขที่ 30/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย / องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**		**รวม**					157,850.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							157,850.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 157,850.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภวัตร อิสโร

14 มกราคม 2565 11:18:24

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ**								
	- เสาประตูฟุตซอลและตาขาย (1 ชุดมี 2 ประตู และตาข่าย 1 คู่)	2.000	ชุด	38,500.00	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	
	- เสาวอลเลย์บอลและตะกร้อ มีล้อ พร้อมแท่นกรรมการทั้งยืนและนั่ง	2.000	ชุด	32,900.00	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00	
	- ป้ายบอกคะแนนอเนกประสงค์	2.000	ชุด	2,350.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	
	- ลูกฟุตซอล ขนาด เบอร์ 3.5 ได้รับมาตรฐาน	10.000	ลูก	418.00	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00	
	- ลูกวอลเลย์บอลเบอร์ 5 ได้รับมาตรฐาน	10.000	ลูก	299.00	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	
	- ลูกตะกร้อได้รับมาตรฐาน	10.000	ลูก	318.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	74,785.00	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**157,850.00**	

ศุภวัตร อิสโร

14 มกราคม 2565 11:18:24