ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีลสายเกาะเคี่ยม – ทางเกวียน หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ๑,๘๗๔,๒๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อย-สี่สิบห้าบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย จึงประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามแบบกำหนดราคากลางแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายขจรพงศ์ มีขำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล สายเกาะเคี่ยม-ทางเกวียน หมู่ที่ 10 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 1,740,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีลสายเกาะเคี่ยม-ทางเกวียน หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 920 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,680 ตารางเมตร รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.โคกทราย กำหนดแบบเลขที่ 18/2561 มิต้องกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) คุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างต้องไม่ต่ำกว่า ปวช.สาขาช่างก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน เบิกจ่าย 1งวด (งวดสุดท้าย)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 1,874,245.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

   5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   1.นายปราณนา ชนาธิป ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ

   2.นายธวัชชัย ปานเขียว ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

   3.นายวิเชียร ชนะสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

   4.นายศุภวัตร อิสโร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

   5. นางอุทุมพร พรรตุยู ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล สายเกาะเคี่ยม - ทางเกวียน หมู่ที่ 10 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 920.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,680.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,680.00	1.78	6,550.40	1.3822	2.46	9,053.96
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	552.00	367.22	202,705.44	1.3822	507.57	280,179.46
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	552.00	1,015.21	560,395.92	1.3822	1,403.22	774,579.24
8	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	3,680.00	34.86	128,284.80	1.3822	48.18	177,315.25
9	งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	3,680.00	101.03	371,790.40	1.3822	139.64	513,888.69
10	เครื่องหมายบนผิวทาง			-	-	-	-	-
	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	250.00	290.00	72,500.00	1.3822	400.84	100,209.50
11	งานเครื่องหมายจราจร		-	-	-	-	-	-
	ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	2.00	4,040.00	8,080.00	1.3822	5,584.09	11,168.18
	ป้ายจราจรแบบ ต75	ชุด	2.00	2,840.00	5,680.00	1.3822	3,925.45	7,850.90
			-	-	-	-	-	-
					1,355,986.96		รวม	1,874,245.18

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน-) ราคากลางทั้งสิ้น **1,874,245.00**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,355,986.96

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3822

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายปราถนา ชนาชิป)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธวัชชัย ปานเขียว)
วิศวกรโยธาปฏิการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิเชียร ชนะสิทธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายศุภวัตร อิสโร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
(นางอุทัยรัตน์ พรรตุยู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน